昭和31年8月6日第三種郵便物認可
社団法人日本専門新聞協会加盟紙

かごしま
建設新聞

株式会社鹿児島建設新聞
発行人　大追純隆
鹿児島市錦江町3番36号
電話　099－227－5100番
FAX　099－225－1919番
振替口座　02020－5－2558
ホームページ
http://www.kc-news.co.jp

高尾野浄化センター増設

近く池築造工に着手

高尾野町

特定環境保全公共下水道事業を進める出水郡高尾野町は、高尾野浄化センターの増設を計画、工事委託する日本下水道事業団と協定へ向け当初予算で委託料6000万円、6月補正予算に債務負担行為4億円を設定した。近くオキシデーションディッチ池築造に着手、15年度に機械、電気、残りの土木工事を発注、16年度の完成を目指す。

1日処理能力は1500㌧

同事業の全体計画面積は395㌶で、最終年度は23年度。計画処理人口は1万850人、処理施設は最終的に4系列の1日処理能力6000㌧を見込む。第2期分は12－16年度まで計画面積202㌶、計画処理人口5080人で認可を受けている。

高尾野浄化センターは現在1系列（1日処理能力1500㌧）が完成しているが、町内の水洗化率が急増したことから、今回2系列目の増設を計画より1年前倒しするもの。処理方式はオキシデーションディッチ法で、1日処理能力は1500㌧。

町では近く、日本下水道事業団と協定を結び、事業団が高尾野浄化センター水処理施設建設工事に着手する。14年度はオキシデーションディッチ池の築造工事等、15年度から機械、電気、残る土木工事に取り掛かり、16年度に完成する見込みだ。

富士開発　マンション建設

新井組で近く着工

㈱富士開発（小尾洸社長、本社・神奈川県）は、鹿児島市上荒田町にマンションの建設を計画、このほど施工業者を設備一括で㈱新井組に決め、近く工事着手する。

建設地は同市上荒田町793の4。建物規模はSRC造12階建延べ8688・22平方㍍。内部には、3LDKが2タイプと4LDKが6タイプの合計8タイプがあり、戸数は85戸。駐車場は110台を収容する。完成は15年秋の見込み。

設計は、㈲フィールド設計が担当した。

CAD製図電子納品基準案改訂

10月以降契約から適用

国交省

国土交通省は2日、CAD製図の電子納品基準案を改訂し、データ交換形式を国際標準に基づく「SXF（P21）」とすることを明示するとともに、築堤・護岸や立体交差点など10工種の基準を追加した。今年10月以降に契約を締結する直轄工事・業務から適用するが、14年度中は猶予期間として、受発注者間で対応可能か協議の上、決定できることにした。

SXFは、受注者が使用するさまざまなCADソフトのデータの互換性を確保するため、国土交通省と日本建設情報総合センター（JACIC）が、ISO10303に基づくデータ交換標準形式として開発したもの。CADソフトベンダーやユーザーである受注者の対応状況を踏まえながら、15年度にはSXF形式による納品を義務化したい考えだ。

今回の改訂では、既に策定している道路、橋梁、河川（樋門・樋管）、山岳トンネルの4工種に加え、河川構造物の築堤・護岸、海岸構造物の離岸堤・人工リーフ等、砂防構造物の砂防ダム・床固工、ダムの重力式コンクリートダム、道路の平面交差点と、立体交差点、共同溝、電線共同溝、トンネルのシールドトンネル、下水道の管路－の10工種の基準案を策定。これらの電子納品も10月から開始する。

このほか、「デジタル写真管理情報基準案」や「地質調査資料整理要領案」も改訂。デジタル写真の改訂では、他の納品要領との整合を図ったほか、有効画素数を「80万画素程度」から「100万画素程度」に変更し、10月から適用。

地質調査は「地質平面図編」と「コア写真編」「土質調査および地盤調査編」を追加。また、ボーリング柱状図編に、岩盤と地すべりの様式を加えるとともに、土質断面図編に岩盤の記述を追加してCADデータのレイヤ（段層）設定などを見直している。ボーリング柱状図と土質断面図は既に適用済み。残る新規追加部分は15年度から適用する。

各要領案の内容は国土技術政策総合研究所のホームページ（http://www.nilim.go.jp/japanese/dennshi/calsec.htm）に掲載。

鹿児島国道工事事務所が工事取り

愛称"鹿児島国道事務所"に

九州地方整備局鹿児島国道工事事務所は1日付けで、「鹿児島国道事務所」をコミュニケーションネームとして使用することを発表した。

現在使用している鹿児島国道工事事務所には工事の2文字が入っていることから、道路工事の現場事務所のイメージがある。また、道路の総合的な事務所として渋滞対策や交通ネットワークの整備など道路行政を通じ、幅広く地域の活力ある地域づくりに貢献することを目的に、今回、愛称を決めたもの。同局管内事務所では初のケースとしている。

県入札監視委員会

あす、県庁で

県の第1回入札監視委員会は4日午後3時から、鹿児島市の県庁で開く。

けんぴつ

鹿児島市から国道220号を利用して鹿児島市街地に向かう際、最大の難所が古江－古里間の通称・古江坂だ。最小曲線半径20㍍、最大縦断勾配8・6％というから、プロの運転手でさえ神経をすり減らす▼この区間の交通事故解消と渋滞緩和を目的にした古江バイパス7・5㌔が、ようやく着工の運びとなった。事業化以来14年。当時の建設省は毎年度の説明の中で、「調査中、もう少し時間を頂きたい」との答弁に終始した▼延び延びになった原因の一つに埋蔵文化財の発掘調査があったのは事実だが、公共事業削減の時流の中で、費用対効果の面から事業再評価を検討する向きがない訳ではなかった▼このたびの古江BP着工は、財政状況は厳しくても、緊急性を要し、地域が真に求めているものは造るという国の姿勢の表れだ。一日も早い完成、供用開始を願いたいものである。

建設機材のリース・レンタル
中央仮設株式会社
受注専用FAX0120・880・689
本社☎099・229・5900
鹿児島（永吉・川上・緑ケ丘）・串木野
出水・大口・空港・南薩・金峰・鹿屋
お近くの営業所から迅速にお届けします

最新鋭　測量機器
レンタルします
① タイムリーな機器導入
② お電話1本で即納入
③ 最新鋭機器を低コストで
株式会社新栄
本社　鹿児島市谷山港二丁目3－8
レンタル事業部
TEL（099）262－3461
Fax 262-3001

官公庁ランクアップ
コンピューターにて分析・検討指導致します。
建設業許可・経審・決算変更届・入札参加・社会雇用労災保険・産廃許可・在留手続外国人雇用管理・会社設立・各種助成金
事務手続代行　致します
行政書士・社会保険労務士
鹿島良事務所
TEL（099）257-7500（代）
FAX（099）257-7503
〒890-0056 鹿児島市下荒田4-14-33
（鹿大水産学部裏）

舗装補修の新素材　画期的　雨天時も施工可能
全天候型舗装維持補修材
ACE-PATCH
エース・パッチ
エース・パッチは、雨天時、降雪時、融雪剤散布後、水たまり、轍だち跡の補修、小規模工事の復旧に最適です。さらに復元力に優れ、長期間ストックできるという特性を持っています。
特徴（一部抜粋）
●全天候型で、雨中または－25℃の厳しい気象条件でも施工可
●交通量の激しい道路でも補修後すぐに開放でき、通過車両により転圧し補修完了
●特殊な化学添加物・廃棄プラスチック・アスファルトのブレンド剤に高剛骨材を混合したハイテク製品
●骨材が5mm以下のため、どんな箇所にも施工できる
●雨天時の施工では、舗装亀裂部に水が残っていても取り除く必要はありません。施工後は剥がれや補強などは致しません。
●粘性コートや接着剤等の下準備は一切必要ありません。
●袋や缶にいれておけばほぼ永久的に使用可能。
●袋の中で固くなっても使用前に解すことで従来の特性を発揮し、劣化の心配がありません。
●タイヤに付着しません。
鹿児島地区総代理店　鹿児島道路システム株式会社

営業品目
交通安全施設工事　設計施工
法面保護防災工事　設計施工
構造物切断解体　設計施工
特殊機械清掃・調査業務
産業廃棄物収集運搬業務
未来への安全を見つめる道路づくり
県知事許可（般－19）第11614号　産業廃棄物収集運搬業 第12073464号
鹿児島道路システム株式会社
KAGOSHIMA DOURO SYSTEM CO.,LTD.
本社：〒892-0838 鹿児島市新屋敷町12番3号 TEL 099(239)8300 FAX 099(239)9355
鹿屋支店：〒893-0037 鹿屋市田崎町4-52-6 TEL 0994(41)0111 FAX 0994(41)0355