



継ぎ目を設けない構造として国内最大の国分川原橋(全長1,146m)＝国分市川原

東九州自動車道 末吉財部ー国分IC間

日本道路公団(JH)が整備を進めてきた大隅地域の産業や経済、文化の交流に寄与する期待される東九州自動車道の末吉財部ICから国分IC間22・5kmがほぼ完成。21日、報道関係者を対象に事前現場公開が行われた。3月2日の開通を待ったこととなった同区間の概要や開通による効果、主な施工方法などまとめてみた。

【路線の概要】

島市に至る全長43.6km。東九州自動車道は北九末吉財部ICー国分IC間、平成5年11月に施行命令を受け、同8年12月から本格着工した。総事業費約840億円。同区間には橋梁19橋(合計延長約4.2km)、トンネル3カ所(同約1.6km)、切盛土量は約600万立方メートル。暫定2車線で一部「おもいやり車線」が設けられているほか、休憩施設として国分PAがある。

【開通による効果】

末吉財部ICから鹿児島空港への移動時間は約15分短縮、鹿児島へは約25分の短縮が図られることにより、大隅半島における産業・経済・文化の発展に期待されている。また、国道10号と並行していることからダブルネットワークが形成され、災害時などにおいても強

【開通区間の特徴】

延長の約2割を占める橋梁の中で、国分川原橋(1,146m)は上部工をPC(プレストレストコンクリート)11径間連続ラーメン箱桁橋で施工され、橋梁の途中に継ぎ目を設けない構造として国内最長のコンクリート橋梁となる。橋桁の施工は片持ち架設工法と呼ばれる空中施工により架設された。

【開通区間の概要】



橋脚(ハイブリッド工法)図1参照IIが採用。同工法は、複数の鋼管を先行して建て込み、外周に主鉄筋を配置しPC鋼より線を連続せん巻きし、コンクリートを打設するもの。内部に配置された鋼管と外周のPC鋼より線の効果により耐震性に優れ、鉄筋の加工や組み立て等の作業が省力化されることにより約3%のコスト削減が図られた。

【開通区間の概要】

このほか、トンネル出入口を竹割り構造とし、舗装は雨水を透しやすいくコンポジット舗装を採用、道路法面は緑化に努め、可能な場所についてはガードレールの代わりに盛土に植栽を施し、環境に配慮している。

【開通区間の概要】

なお、3月2日午前10時から同区間内の国分PAにおいて完成式典が行われ、午後3時から一般車の通行が可能となる。



(図1) 鋼管 鉄筋 PCスラット 外面リブ付き鋼管



物人建築について講演する高崎氏
＝鹿児島市の県歴史資料センター黎明館で

かごしまデザイン協議会は20日、鹿児島市の県歴史資料センター黎明館で「かごしまデザインフェス2002」基調講演を開き、建築家の高崎正治氏(株)高崎正治都市建築設計事務所)が物づくりに人づくりを通して生きたものの建築を創りだすことなどについて講演した。

高崎氏は「物人建築」という言葉で、建築家の高崎正治氏(株)高崎正治都市建築設計事務所)が物づくりに人づくりを通して生きたものの建築を創りだすことなどについて講演した。


県建設業協会栗野支部(佐々良忠満支部長)は21日、13年度第2回安全パトロールを実施し、会

員、本部役員、各発注機関、加治木労働基準監督署などから約60人が参加して管内8現場の診断を行った。

栗野建設業協会で行われた出発式では、山口克典(佐々良忠満支部長)は、21日、13年度第2回安全パトロールを実施し、会

県建設業協会 安全パトロール

各社の工夫、高く評価



現場事務所も入念に点検する診断員
＝牧園町の現場で

UM 信頼のブランド

梅産の建材・建築用機械工具

- タイル・大理石用接着剤
- UMボンドフィラー、樹脂モルタル
- モルタル接着増強剤
- モルタルMD-3000
- ウレタン塗膜防水剤
- ウレタック、シンボルカラー
- UM天然石材

梅産の壁材料

「GLライト」使用 超軽量砂壁(三層) (GLハイブリッドシリーズ)

エコマート 認定商品

UMIけいそう土シリーズ

●砂壁R-サンド ●わら版

●UMIけいそう土シリーズ

●砂壁R-サンド ●わら版

株式会社 梅産

本社 〒530-0015 大阪市北区中崎南4丁目

TEL: 06-6377-3500 FAX: 06-6377-3501

株式会社 財部建材店

本社 〒890-0056 鹿児島市下荒田4丁目

TEL: 099-251-8628 FAX: 099-251-8629

購読料のお支払いが
お手軽で便利な
自動振替で

鹿児島建設新聞
099-227-5100へ